

Planilha Orçamentária


ITEM	Materiais	Unid	Quant	SINAPI (sem BDI)	Material	Mão de Obra	Total de Material	Total de mão de obra	total
1	Projeto	pç	1	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
2	Plataforma hidráulica de acessibilidade com 3 paradas; Cabine, fechamento, 5 portas, cilindro hidráulico, 19m de cabo de aço, estrutura auto-portante, unidade hidráulica, painel elétrico, cabos, acessórios	kit	1	R\$ 101.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 101.000,00
3	Passarela em estrutura metálica com corrimão e piso antiderrapante nos pavimentos 2 e 3 para acesso da plataforma	kit	2	R\$ 14.500,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 24.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 31.000,00
4	Confecção do fosso para plataforma, abrir 2 portas na parede	horas	180	R\$ 193,00	R\$ 130,00	R\$ 63,00	R\$ 23.400,00	R\$ 11.340,00	R\$ 34.740,00
5	Remoção e adaptação da cobertura existente	horas	20	R\$ 193,00	R\$ 130,00	R\$ 63,00	R\$ 2.600,00	R\$ 1.260,00	R\$ 3.860,00
6	Remoção do entulho e limpeza da obra	horas	15	R\$ 193,00	R\$ 130,00	R\$ 63,00	R\$ 1.950,00	R\$ 945,00	R\$ 2.895,00
							R\$ 136.950,00	R\$ 42.545,00	R\$ 179.495,00

Observações:

1 - As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.

2 - Base de preços e composições analíticas do SINAPI (Sistema de preços, custos e índices - Caixa Econômica Federal - NOV 2016).

Ricardo Fernandez
Arquiteto e Urbanista
CAU:A66615-7


Ricardo Fernandez
Arquitet e Urbanista - CAU A66615-7

CPF:009048570-00

I.M.:4305 Dom Pedrito-RS